



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO'JALIGI VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:20-04-2023 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 92809

Obyekt nomi «Buxoro viloyat Vobkent tumani O'zbekon MFY hududidan o'tuvchi Vobkent tumani tabiiy gaz bilan ta'minlovchi mavjud yer osti 720 mml gaz quvurini yer ustidan qayta qurish»

Buyurtmachi - "HUDUDGAZ BUXORO" GTF.

Bosh loyihachi - "HUDUDGAZ BUXORO GAZ TA'MINOT FILIALI".

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020- yil 4-
dekabrda berilgan AL-001511.

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari.

Bosh pudratchi - "HUDUDGAZ BUXORO" GTF.

Qurilish turi rekonstruktsiya.

Murojaat raqami: № 87868

1. Loyihalash uchun asos

1.1 "HUDUDGAZTA'MINOTI" Ajning 2023-yil 6-apreldagi manzilli dasturiga asosan.

1.2 Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Ishchi loyiha.

2.2 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari. Hududni tashkil etuvchi tuproqlar cho'kmaydi. Mavsumiy muzlashning maksimal chuqurligi 0,57 m. Qurilish maydonining zilzilabardoshliligi 7 ball. Tuproqlarning zilzilabardoshlilik toifasi uchinchi hisoblanadi. Qurilish maydonining taxminiy zilzilabardoshliligi 8 ballni tashkil etadi.

3.2 Hudud. Qurilish maydoni Vobkent tumani joylashgan.

3.3 loyihaning asosiy yechimlari .

II toifa - xavflilik omili urta ob'ektlar.

Gaz quvuri loyihasi amaldagi qurilish normalari va qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Loyiha tasdiqlangan loyiha topshirig'i asosida va "HUDUDGAZ BUXORO GAZ TA'MINOT FILIALI" XGT ning 17.04.2023 yildagi 30-02-22/43-sonli texnik shartlariga muvofiq ishlab chiqilgan. Ulanish Vobkent viloyati "O'zbekon" MMI hududidagi yuqori bosimli gaz quvuridan amalga oshirilmoqda. D-720mm quvurining ulanish nuqtasida, bosim 6,0kgk/sm². Gaz ta'minoti uchun GOST 10704-91 bo'yicha D-530x7,0 mm (5773,0 m) metall tayanchlarga yer osti quvurlarini yotqizish ko'zda tutilgan. Korpus uchun D-720x10,0mm

(70,0m), D-560x21,4mm (4,0m) po'lat quvurlar qabul qilinadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi:

Izohlarsiz buyurtmachi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta me'yorlari qabul qilingan loyihaviy qarorlarga muvofiqlashtiriladi.

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2 Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 15 397 855,502 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 1 840 589,980 ming so'mga kamaytirilib, **13 557 265,522** ming so'm qilib belgilandi. Buyurtmachining boshqa xarajatisiz.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 12 104 701,359 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 1 452 564,163 ming so'm.

Bundan tashqari

Buyurtmaching boshqa harajatlari - 603 304,494 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.6 Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Gaz quvurining uzunligi - 5,773 km.

1pm gaz quvurining narxi - 2 348,392 ming so'm rekonstruksiya qilishning umumiy qiymatidan.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Buxoro viloyat Vobkent tumani O'zbekon MFY hududidan o'tuvchi Vobkent tumani tabiiy gaz bilan ta'minlovchi mavjud yer osti 720 mml gaz quvurini yer ustidan qayta qurish**» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitekura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina

Issiqlik ta'minoti bo'yicha: N.Pondina

Smeta qismi bo'yicha: B. Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLON ILHOM O'G'LI

Ishtirokchi ekspertlar: