

Заказчик: Филиала по газоснабжения "Худудгаз Кашкадаря"

Подрядчик: По кокурным торг.

Яккабог туман Жамбул КСЗни табиий газ билан газлаштириш максадида

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №59

на **Прокол**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРОКОЛ					
1	E01-01-003-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (ПРИЁМНАЯ КОТЛОВАН)	1000 МЗ		0,14
1.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	10,48	1,4672
1.2	02264	<i>ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	22,77	3,1878
2	E01-01-003-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (РАБОЧЕМ КОТЛОВАН)	1000 МЗ		0,35
2.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	10,48	3,668
2.2	02264	<i>ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	22,77	7,9695
3	E01-02-057-2	ДАРАБОТКА ТРАНЩЕЙ ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ	100 МЗ		0,2
3.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	154	30,8
4	E22-05-002-19	ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 50 М ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ	100 М		0,25
4.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	318	79,5
4.2	00128	<i>АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	30,55	7,6375
4.3	00762	<i>КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	4,69	1,1725
4.4	00864	<i>КРАН ПЕРЕНОСНОЙ 1 Т</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	98,95	24,7375
4.5	01226	<i>УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ, ДЛИНОЙ ПРОДАВЛИВАНИЯ БОЛЕЕ 20 М (УПК -20) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	91,24	22,81
4.6	02350	<i>ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 30 КВТ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	190,19	47,5475
4.7	02577	<i>АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	1,83	0,4575
4.8	34241	<i>КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ</i>	<i>МЗ</i>	1,73	0,4325
4.9	34350	<i>АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ</i>	<i>МЗ</i>	0,58	0,145
4.10	35310	<i>ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42</i>	<i>ТН</i>	0,0162	0,00405
5	37195	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 273X5 ММ	М		25
6	E22-02-010-5	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1 КМ		0,025
6.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	55	1,375
6.2	00112	<i>АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	0,08	0,002
6.3	00846	<i>КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	30,69	0,76725
6.4	01088	<i>МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМ. 600-800 ММ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	14,52	0,363
6.5	01092	<i>МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ ДИАМ. 600-800 ММ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	17,4	0,435
6.6	01961	<i>УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМ. ДО 500 ММ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	3,83	0,09575
6.7	31441	<i>ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ</i>	<i>ТН</i>	0,08	0,002

6.8	31693	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, БФ-2Н ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,015	0,00038
6.9	32680	ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ, ТУ 6-19-103-78	М2	1820	45,5
6.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,25	0,00625
6.11	44046	БРЕЗЕНТ	М2	0,6	0,015
6.12	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	620	15,5
7	Е22-05-003-2	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100 М		0,25
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,7	22,425
7.2	00967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН /1,5 Т/	МАШ-ЧАС	26,08	6,52
7.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0475
7.4	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	ТН	0,0048	0,0012
7.5	32718	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	31	7,75
7.6	50834	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,0641	0,01603
8	37176	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 159Х4.5 ММ	М		25
9	Е01-01-033-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,51
9.1	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	4,18	2,1318
Итого по разделу " ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРОКОЛ"					
ИТОГО:					

Составил: _____ Э.Юлдошев

Проверил: _____ Х.Рахимов