



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по установке узла учета природного газа со счетчиком РАБО на уличных стояках газопроводов многоэтажных домов г.Ташкента из материалов заказчика

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ГТФ "Худудгаз Пойтахт" АО "Худудгазтаъминот"
2	Основание для разработки	Распоряжение АО "Худудгазтаъминот" №8-ф от 17.03.2020 года
3	Место нахождение объекта	г.Ташкент
4	Вид строительства	Установка узла учета природного газа со счетчиком РАБО на уличных стояках газопроводов многоэтажных домов г.Ташкента из материалов заказчика
5	Источники финансирования	Собственные средства АО "Худудгазтаъминот"
6	Предельная стоимость работ для установки одной единицы узла учета природного газа со счетчиком РАБО	(Стоимость услуг в установленном порядке определяет АО "Худудгазтаъминот")*. Работы осуществляются из материала заказчика. В стоимость услуг входит материалы исполнителя такие, как: карбид кальция, кислород, сварочная проволока, краска(желтая).
7	Требования к участнику	<ul style="list-style-type: none"> - наличие машин и механизмов необходимых для реализации проекта, средств малой механизации, необходимых для реализации проекта, наличие договора подтверждающего возможность аренды необходимой техники; - наличие службы материально-технического снабжения; - наличие руководящих работников со стажем работы 3 лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием в количестве 1 человека; - наличие дипломированных инженеров-строителей - производителей работ в качестве прораба 1 человек, мастера 2 человека; - наличие дипломированных специалистов ПТО со стажем работы не менее 3-х лет в количестве 1 человека; - наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе (10 человек). <p>-наличие разрешения на выполнения газоопасных работ, выданный в соответствии с Положением о порядке прохождения разрешительных процедур в Государственном комитете пром. безопасности РУз, утвержденным постановлением Каб.Мина. РУз от 6 июня 2017года №360</p> <p>Общий опыт строительства Опыт работы в строительстве в роли генерального подрядчика, члена совместного предприятия (консорциум) или субподрядчика за последние 2 года аналогичному предмету конкурса (Прилагать подтверждающие документы). Специальный опыт в строительстве в ключевой деятельности: - установка приборов учета природного газа – не менее 100,0 (Согласно выполняемым объемам по объекту)</p>
8	Финансовое положение участника конкурса.	<p>Финансовые возможности Наличие оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком</p> <p style="text-align: center;">Средний годовой оборот</p> <p>Минимальный среднегодовой оборот в течении последних 2-х лет в размере 0,500 млрд. сум в год, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам. Основные производственные фонды (с обязательной расшивровкой) - не менее 150 млн. сум. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.</p>

9	Не допускаются участие в конкурсе организации	<ul style="list-style-type: none"> - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей. <p>учрежденные менее 6 месяцев до объявления конкурса;</p> <p>зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;</p>
10	Основные объемы работ	<p>Монтажные работы</p> <p>- отрезка существующего газопровода, сборка узла учета (с установкой фильтра и счетчика РАБО), монтаж узла учета на газопроводе Д-50 мм, монтаж металлических труб Д-50 мм 1,5-2 м ,сварка отводов в кол-ве 4 шт. , покраска газопровода.</p>
11	Сроки начала и окончания работ	60 календарных дней с момента подписания подрядного договора.
12	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
15	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в установке приборов учета газа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при работе; - своевременно оформляют акты установок; - обеспечивают контроль исполнительной документации; - обеспечивают выполнение работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначенной распоряжением АО "Худудгазтаъминот" №8-ф от 17.03.2020 года</p>
16	Финансирование объекта	Будет производиться согласно акта установок утвержденным комиссией
17	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре в бумажном виде (рабочих чертежей)
18	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.</p> <p>Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.</p> <p>В случае нанесения материального ущерба при производстве работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.</p> <p>Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p>

Примечание*: по 6 пункту ("Предельная стоимость работ для установки одной единицы узла учета природного газа со счетчиком РАБО") в АО "Худудгазтаъминот" отправлено письмо за №41-02-22-120/8731 от 28.11.2023г. об определении стоимости услуг.

Начальник отдела по ЭИОГ



М.М.Мамаджанов